



**Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта
"Краљево"**

Ул. Хајдук Вељкова бр. 61
36 000 Краљево

www.direkcijakv.net
office@direkcijakv.net

Тел.	036/312-019
	036/333-370
Факс.	036/312-061
Мат. бр.	17001841
ПИБ	101258220

Наш број: 2550

Датум: 05.07.2017.година

Обрадио/ла: _____

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова у отвореном поступку бр.1.3.8 – Реконструкција јавног осветљења у "Борићима", именована Решењем о образовању Комисије бр.1342/17 и 2432 од 27.06.2017.године, сачинила је:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На страни 35/39 у Предмеру и предрачуна радова, на позицији А – Демонтажни радови за тачке:

1. Демонтажа постојећих стубова јавног осветљења.
Стубови су висине 4м. Позиција подразумева сечење металног стуба, њихово разврставање, одвоз до 10 км до магацина који одреди Инвеститор и записничка предаја Инвеститору
додаје се : количина 12.00

2. Демонтажа постојећих светилки са бетонских стубова, висине 7,5 м њихов транспорт до магацина Инвеститора (до 10 км) и записничка предаја Инвеститору
додаје се: количина 4.00

Ова измена је саставни део конкурсне документације

С поштовањем,



КОМИСИЈА

15.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ZA REKONSTRUKCIJU JAVNOG OSVETLJENJA U "BORIĆIMA"

<i>pozicija</i>	<i>mera</i>	<i>količna</i>	<i>jedinična</i> <i>cena</i>	<i>ukupno</i>
A Demontažni radovi				
1	Demontaža postojećih stubova javnog osvetljenja. Stubovi su visine 4m. Pozicija podrazumeva sečenje metalnog stuba, njihovo razvrstavanje, odvoz do 10 km do magacina koji odredi Investitor i zapisnička predaja Investitoru	kom	12.00	
2	Demontaža postojećih svetiljki sa betonskih stubova, visine 7,5 m njihov transport do magacina Investitora (do 10 km) i zapisnička predaja Investitoru.	kom	4.00	
UKUPNO A: Demontažni radovi :				

B Građevinski radovi				
1	Obeležavanje i iskolčavanje trase kablovskog rova i položaja stubova. Obračun po dužnom metru trase svih kablova.	m	425.00	
2	Obeležavanje postojećih podzemnih instalacija na trasi osvetljenja	pauš	1.00	
3	Sečenje asvalta na stazama sa dve strane u širini od 0.4m za postavljanje napojnog kabla.	m	4.00	
4	Pažljivi ručno masinski iskop rova dim. 0,4x0.8m, u zemljištu III kategorije u zelenom pojasu i zaprekama.	m	425.00	
5	Zatrpavanje rova nabijenom zemljom u slojevima od po 0,2m.	m3	85.00	
6	Isporuka i polaganje sitnozrnaste zemlje i peska u slojevima od po 10cm /ukupno 20cm/ iznad i ispod kabla, odnosno pvc cevi	m3	34.00	