



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-98-6/19-VII
Дана: 17.12.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
К р а љ е в о

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАРУЧИЛАЦ: ГРАД КРАЉЕВО

Број јавне набавке: ЈН 404-98/19-VII.

Предмет јавне набавке: Набавка радова на санацији објекта Завода за јавно здравље Краљево – трећа фаза, за потребе Града Краљева као наручиоца.

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке.

Датум објављивања: Објављена на Порталу јавних набавки 20.11.2019. године.

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка радова на санацији објекта Завода за јавно здравље Краљево – трећа фаза, за потребе Града Краљева као наручиоца, је након уочених техничких грешака у објављеној Конкурсној документацији у делу Поглавље XII-Образац структуре цена са упутством како да се попуни, на страни 114. Конкурсне документације код позиције 11.23.-Разни радови, донела Одлуку да се ради исправке уочене техничке грешке и прецизирања Конкурсне документације изврши Измена и допуна Конкурсне документације, тако што се позиције 11.23. на страна 114. Конкурсне документације дели у две подпозиције, сагласно датим примедбама заинтересованог лица - потенцијалног понуђача у постављеном питању и захтеву за појашњење Конкурсне документације и објављује измењена страна „114.“ Конкурсне документације обележена као нова страна „114А“. Истовремено је измењена и страна „1.“ Конкурсне документације новом страном обележеном као „1А“ са новим продуженим роком за подношење понуда, а све остало остаје исто.

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за подношење понуда **ПРОДУЖАВА за 5 (пет) дана**, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је **крајњи рок за подношење понуда 26.12.2019. године до 11⁰⁰ часова, без обзира на начин доставе. Отварање понуда је истог дана 26.12.2019. године у 12⁰⁰ часова**, о чему је Наручилац објавио на Порталу ЈН и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава.

3) Ова Измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавке радова на санацији објекта Завода за јавно здравље Краљево – трећа фаза, објављене на Порталу јавних набавки дана 20.11.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



**ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО – ТРЕЋА ФАЗА**

**Ознака из Општег речника набавке:
445000000, 45100000, 45300000, 45400000**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН број 404-98/19-VII

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 237

**ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(20.11.2019 год .)**

<i>Рок за достављање понуда</i>	26 .12.2019 до 11.00 h
<i>Јавно отварање понуда</i>	26.12.2019 у 12.00 h

Краљево, новембар/децембар 2019. године

	подконструкцијом од поцинкованих стандардних профила, d=75mm, обостраном двоструком облогом од стандардних гипскартонских плоча дебљине d=12,5mm и испуном од минералне вуне d=50mm. Спојеве гипсаних плоча бандажирати и изравнати масом за глетовање према упутству произвођача.Обрачун по m ² , без одбијања отвора, према препоруци произвођача. Обрачун по m ² .						
11.22	Израда и уградња роло комарника са мрежицом од фибергласа у А1-оквиру и кутији,пластифицираних у сивој боји, на прозорима у приземљу и на спрату, изузев просторија амбуланте. Исте уградити на постојеће прозоре.Обрачун по m ² .	m ²	150.00				
11.23	а) Облагање зидова простора за смештај боца водоотпорним двоструким гипскартонским плочама, дебљине d=1,5cm и d=18 ,преко металне подконструкције .Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама .Захтевана ватротпорност система зида је F = 120 (2 сатаа) Обрачун по m ² .	m ²	26.30				
	б) Облагање плафона простора за смештај боца водоотпорним двоструким гипскартонским плочама дебљине d=1,5cm и d=18 ,преко металне подконструкције. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама .Захтевана ватротпорност система зида је F = 120 (2 сатаа) Обрачун по m ² .	m ²	6.70				
11.24	Израда кровне конструкције од четинарског дрвета, прве класе у свему према статичком прорачуну и пројекту, са покривањем ГР лимом изнад простора за складиштење боца. У цену урачунати и премазивање конструкције заштитним премазима против инсеката и гљивица. У фасадном зиду изнад крова за боце, предвидети две жалужине за вентилирање Е.08 и Е.09, димензије отвора 25x50cm.Обрачун по m ² .	m ²	5.80				
11.25	Набавка и уградња ребрастог лима као пода намењеног је за облагање подних површина у простору за складиштење боца дебљине од 4 cm на претходно припремљену подлогу, типловањем у бетонску плочу. Боја по избору инвеститора. У	m ²	5.80				