



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД КРАЉЕВО

Број: 404-108-4/19-VII

Дана: 20.01.2020. године

Трг Јована Сарића 1.

К р а љ е в о

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 17.01.2020. године електронском поштом у 12.20 часова поставио питања везано за појашњење Конкурсне документације у Упутству понуђачима како да сачине понуду, страна 46, у делу Техничке спецификације из Предмера и предрачуна радова датим у Поглављу XII-Образцу структуре цена Конкурсне документације покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, за потребе града Краљева као Наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у областима образовања, здравства, социјалне заштите и спорта који је утврдила Влада РС, објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године, са роком за подношење понуда закључно до 24.01.2020. године.

Потенцијални понуђач тражи појашњење и пита следеће:

1. У ОБРАСЦУ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ Област VII Изолатерски радови у табели је наведено да материјали наведени у колони „Опис радова“ важи за позиције 7.0 - 7.12. а у предмеру у позицијама 7.0-7.4 је дат опис за уградњу хидроизолације, а не за термоизолацију која је наведена у опису радова код обрасца XIII. У позицијама 7.5-7.7 су описи за уградњу термоизолације типа Austrotherm, што такође не одговара опису радова датом у обрасцу. (Rofix). Описи позиција 7.8-7.10 одговарају описима наведеним у обрасцу XIII. Позицијама 7.11-7.13 се односе на уградњу термоизолације вентилисане фасаде, чији захтевани материјали се не поклапају са материјалима захтеваним у обрасцу XIII. (Rofix) За које од позиција 7.0 – 7.12 је потребно приложити документацију? У обрасцу је наведено да се уграђује малтер за лепљење и армирање ROFIX UNOSTAR BASIC, док је у предмеру радова за исту позицију наведен ROFIX UNOSTAR LIGHT. Молимо Вас за појашњење који од два малтера је потребно да се угради.

2. У Област IX Браварски радови: обрасцу су наведени материјали који се користе у позицијама од 8-9.3 и за које је потребно доставити техничке листове. Позиција 8 спада у област Столарски радови, не у Браварске радове. Тако да, предпостављамо да је овде грешком наведена. Молимо да то измените. У позицији 9.1 је захтевана друга врста стакла, у односу на врсту стакла наведену у опису из обрасца, те Вас молимо да нам појасните за коју врсту стакла је потребно приложити техничке листове. Позицијом у предмеру 9.2 се траже врата од алуминијумских профила без термопрекида и једноструким стаклом, што је у супротности од описа из обрасца XIII. Молимо Вас да нам разјасните да ли је потребно прилагати техничке листове за наведена врата У обрасцу XIII, у колони „Опис радова“ су тражена; трострука термопан стакла $d=4+16+4+16+4$ mm, док су у колони „Материјали/опрема и захтевани критеријуми“ за исту позицију наведена стакла $d=4+12+4+12+4$ mm, тражено је да максимална проводљивост стакла буде $UG=1.1$ W/m²K, док се у колони „Материјали / опрема и захтевани критеријуми“ тражи да је топлотна проводљивост стакла 1.0 W/m²K, такође, разликују се и звучна изолација у „Описима радова“ је захтевана $R=45$ dB, док је у

- „Материјалима/опреми“ наведена звучна изолација профила од 34dB максимална проводљивост алуминијумског рама која је захтевана у „Опису радова“ је $U_f=2.3 \text{ W/m}^2\text{K}$, а у колони „материјали/опрема“ је максимална топлотна проводљивост профила $U=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$. Потребно је појаснити који од наведених критеријума су се траже.
3. Молимо Вас да нам дате шеме столарије, браварије, како би могли што прецизније и боље да дамо понуду.
 4. У тендерској документацији, у обрасцу структуре цене, у VII области Грађевински радови – Школа, недостаје збир за Лимарске радове (Страна 124, тендерске документације. Молимо Вас да их додате у образац.
 5. У тендерској документацији, у обрасцу структуре цене, у VII области Грађевински радови – Фискултурна сала, недостаје збир за укупне Грађевинске радове. Молимо Вас да их додате у образац.
 6. Због боље и лакше прегледности потребно је за сваку врсту радова у обрасцу структуре цене додати рекапитулацију по врстама радова, јер само збирна рекапитулација није довољна.
 7. Позиција 2.1 Набавка, монтажа и демонтажа ограде око градилишта, у области I Рашчишћавање локације, у припремним радовима (стр.77 тендерске документације) је потпуно иста као и позиција број 1.1 Набавка, монтажа и демонтажа ограде, у области VII Грађевински радови – школа, у припремним радовима (стр.99 тендерске документације). Молимо вас да нас упутите да ли је то грешка.
 8. Позиција 2.2 Ручна сеча стабала, у области и рашчишћавање локације, у припремним радовима (стр.78 тендерске документације) је потпуно иста као и позиција број 1.2 Ручна сеча стабала, у области VII Грађевински радови – школа, у припремним радовима (стр.99 тендерске документације). Молимо вас да нас упутите да ли је то грешка.
 9. Молимо вас да нам наведете који под се демантира у позицији 1.4, у области III Рушење објекта 2, јер описом позиције није прецизирано.
 10. Тендерском документацијом је тражено да се технички листови материјала и опреме достављају на српском језику. Како су тендером захтевани материјали и опрема страних произвођача није могуће набавити све техничке листове на српском језику. Молимо вас да размотрите ову чињеницу и одобрите да се технички листови достављају на језику произвођача.
 11. У предмеру радова у области VII Грађевински радови – Школа, III Бетонски и армирано бетонски радови, није наведено да се ради тампон слој од бетона испод темеља и подне плоче на тлу. Сматрамо да је тампон слој од бетона неопходан и зато вас молимо да додате ту позицију у предмер радова. Да ли се може објавите графички приказ столарије и браварије?
 12. Која је ширина зида код унутрашњих врата, тј која је ширина штока уграђених врата?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године и роком за подношење понуда од 35 дана закључно до 24.01.2019. године. Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да се ради о реализацији пројекта који је одобрен и који се у потпуности финансира преко Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, сагласно Државном програму обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства и социјалне заштите Владе РС и закљученом уговору Канцеларије са Градом Краљевом као наручиоцем, а који на основу датих овлашћења и сагласности Канцеларије спроводи сам поступак ове јавне набавке.

Комисија за јавну набавку ЈН број 404-108/19-VII набавка радова на изградњи објекта Основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом у Краљеву, појашњава Конкурсну документацију и даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача:

1. Област VII Изолатерски радови: Приликом обиласка локације сте се могли упознати са пројектном документацијом у целисти.
2. Све радове извести према Предмеру радова и описима који су у предмеру али смо у Конкурсној документацији унели шеме столарије и браварије. Остале информације се могу добити увидом у техничку документацију.
3. Приликом обиласка локације сте се могли упознати са пројектном документацијом у целисти али информације могу добити увидом у техничку документацију.
4. У тендерској документацији, у обрасцу структуре цене, у VII области Грађевински радови
– Школа, недостатак збира за Лимарске радове у обрасцу цена је исправљен.
5. Недостатак збира у обрасцу структуре цена, у области VII Грађевински радови је исправљен.
6. Конкурсне документације је достављен из Канцеларије за управљање јавним улагањима и не може се мењати у неким сегментима.
7. Све радове извести према Предмеру радова и описима који су у предмеру.
8. Грешка је у поновљеним позицијама тако да позиција VII.1. Грађевински радови – школа, 1.0 Припремни радови, 1.1 „Набавка потребног материјала и монтажа – демонтажа, градилишна ограда, ...“ (стр 99 тендерске документације) треба избацити.
9. Грешка је у поновљеним позицијама, тако да позиција VII.1. Грађевински радови школа, 1.0. Припремни радови, 1.1 „Ручна сеча стабала, вађење пања и корена ...“ (стр 99 тендерске документације) треба избацити:
10. Подови за демонтажу су: ливени терацо, терацо плоче, паркет, керамичке плочице и бетон, што се може установити обиласком објекта на лицу места.
11. Никакве додатне радове испод темеља не прихватамо, такве препоруке без увида у документацију нећемо прихватити.

Графички приказ столарије и браварије биће објављен у Изменама и допунама Конкурсне документације и исти је у пројектно техничкој документацији предметне набавке у који је сваки потенцијални понуђач могао да изврши увид код Наручиоца.

Комисија за јавну набавку Наручиоца обавештава потенцијалне понуђаче да ће Конкурсна документација бити измењена и допуњена ради њеног прецизирања и отклањања уочених техничких грешака у Техничкој спецификацији радова, уз истовремено продужење рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ