



**Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта
"Краљево"**

Ул. Хајдук Вељкова бр. 61
36 000 Краљево

www.direkcijakv.net
office@direkcijakv.net

Тел.	036/312-019
	036/333-370
Факс.	036/312-061
Мат. бр.	17001841
ПИБ	101258220

Наш број: 2328/20
Датум: 27.07.2020.година
Обрадио/ла: _____

У складу са чланом 63.став 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова, бр.1.3.36 – Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву, именована Решењем о образовању комисије бр.1078/20 и 2079/20 од 30.06.2020.године, сачинила је:

**ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку мале вредности радова, бр.1.3.36 – Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву

Наручилац на страни 30/30 конкурсне документације врши измене.

Ова измена је саставни део конкурсне документације.

С поштовањем



УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ И ШЕТАЛИШТА УЗ ОБАЛУ ИБРА КРОЗ КРАЉЕВО (ГРАДСКА ЗОНА)

р.б.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
1	Израда "загата" у речном кориту ради приступа острву шљунка (наноса), изнад истог до коте која не угрожава протицајни профил и делимично пребацивање "матице" више ка десној обали речног корита. Ископани материјал транспортовати уз оштећену леву обалу и истовремено формирати благу косину у дужини од краја пешачке стазе до олажног бара .Обрачун по м3 изведених радова комплет.	м3	850.00		
2	Набавка, транспорт разастирање дуж плаже, преко насутог тампонског шљунка, фракцијске мешавине 1 и 2 фракције са финим ручним планирањем (грабиљање). Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	120.00		
3	Комбиновано машинско-ручно чишћење ураслог корова са постојећег терена (плаже), са утоваром у возила и одвозом на депонију. Обрачун по м2 очишћеног терена.	м2	250.00		
4	Израда каменог зидића на форланду уз високу обалу од обрађеног камена у цементном малтеру, обрађене предње, бочне и горње стране. Зид формират на бетонском темељу д=20 цм. Димензије зида су 50х50 цм, а у дужини од око 12м'.Обрачун по м3 изграђеног зида.	м3	6.00		
5	Санација еродиране високе обале изнад шетне стазе, регулисаног водотока реке Ибар поред сплавова. Набавка, транспорт и уградња 3Д мреже secumat. Обрачун по м2 комплет изведених радова.	м2	530.00		
6	Набавка, транспорт и уградња земље, хумусни материјал, ради изравнавања терена (косине) пре и након уградње 3Д мреже. Обрачун по м3 уграђеног материјала.	м3	95.00		
7	Израда армирано бетонског уливног шахта за сакупљање воде на обали код дечјег обданишта, димензија 1,0х1,0 дубине око 2м са таложником. Обрачун по м2 уграђеног шахта од армираног бетона у двостраној оплати.	м3	2.50		
8	израда и уградња решетке на горњојповршини шахта са рамом димензија 1,20х1,20 од челичних "L" профила и челичних шипки I профила. Решетка мора бити покретна рад чишћења шахти. Обрачун по комплет изграђеног поклопаца (решетке).	ком	1.00		
9	Набавка, транспорт и уграда ПЕХД цеви ф 400, SN -4 од армирано бетонског шахта са обале парка до упојног шахта поред шетне стазе регулације. Обрачун по м' уграђених цеви	м'	18.00		
10	Израда упојног дренажног шахта од армирано бетонских цеви ф 1000 мм непосредно поред шетне стазе регулације шахт се фунда на дубини око 2м, (до каменог набачаја) исти се пуни "ибер лауфом", а на завршном конусном завршетку се поставља поклопац за лаки саобраћај на висину шетне стазе. Обрачун по м' комплет изграђеног упојног шахта од армирано бетонских цеви.	м'	2.00		
				ПДВ (20%)	
				Са Пдв-ом	